Planontwerp dijkverlegging Westenholte goedgekeurd

Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat gaat akkoord met het planontwerp voor het project dijkverlegging Westenholte nabij Zwolle. Het is het eerste project sinds het vaststellen van de maatregelen uit het programma Ruimte voor de Rivier in 2006 dat deze mijlpaal bereikt.

De bestaande situatie (van noord naar zuid gezien)...



...en de situatie na de voltooing van het project (van zuid naar noord gezien).

Om de IJssel bij Zwolle meer ruimte te geven, verplaatst men de dijk over een lengte van 2,2 kilometer in de buurtschap Spoolde nabij Westenholte ongeveer driehonderd meter landinwaarts. Eerst wordt een nieuwe dijk aangelegd die even hoog wordt als de oude. Zodra deze klaar is, wordt de oude afgebroken. In de nieuwe uiterwaard worden extra geulen gegraven, die aansluiten op de bestaande geul in de Vreugderijkerwaard.

Door deze maatregelen kan bij hoogwater meer water door de uiterwaard (en dus door de IJssel) stromen. Door de dijkverlegging moet de waterstand van de IJssel bij hoogwater met 13 centimeter dalen.

Naast vergroting van de veiligheid tegen hoogwater is in de planvorming ook nadrukkelijk aandacht voor het landschap. Dicht bij de dijk komen typisch hollandse weilanden, begraasd door runderen.

Momenteel lopen de voorbereidingen voor de formele inspraakprocedures rond het bestemmingsplan en de benodigde vergunningen. Als de procedures zijn afgerond, kan de daadwerkelijke aanleg beginnen. Naar verwachting is dat in 2010. In 2015 moet het werk helemaal klaar zijn. Met de goedkeuring van de plannen door staatssecretaris Huizinga is dit het verst gevorderde plan in het kader van Ruimte voor de Rivier. Dat bleek in mei van dit jaar al, toen het planontwerp als eerste voltooid was (zie H_2O nr. 11).