

Een nieuwe opzet voor het meten van
zakkingen bij leidingkruisingen.
Verslag van de metingen aan de
kruising van een 36" aardgasleiding
met de Ringvaart Haarlemmermeer-
polder.

S-79.039

ing. A. van Apeldoorn
December 1979

Inhoud

Overzicht van de gebruikte afkortingen.

- I. Inleiding.
- II. Verwerking van de oorspronkelijke meetstaten tot overzichten met zakkingsgegevens.
- III. Berekening van de vervormingslijn.
- IV. Conclusies en aanbevelingen.

Bijlagenlijst

Overzicht van de gebruikte afkortingen.

- Z_{1n} = de verplaatsing van het betreffende punt (n) in de tijd die verloopt tussen het plaatsen van het betreffende buisgedeelte en het aanbrengen van het eerstvolgend aansluitende buisgedeelte.
- Z_{2n} = de verplaatsing van het betreffende punt (n) in de tijd die verloopt tussen het aanbrengen van het eerstvolgend aansluitende buisgedeelte en het aanbrengen van het daarop aansluitende buisgedeelte.
- Z_{nn} = de verplaatsing van het betreffende punt (n) in de tijd die verloopt tussen het aanbrengen van het tweede daarop volgende buisgedeelte en het moment waarop de uiteindelijke zakkingslijn bepaald wordt.
- $L_{(n)-(n-1)}$ = de projectie op de horizontale as van de afstand tussen de punten (n) en (n-1). De verdere aanduidingen zijn analoog hieraan.
- C_n = de correctie van de verplaatsingen in het betreffende punt (n) die nodig is om de invloed van het tussentijdse verplaatsen (Z_1 en Z_2) zodanig weer te geven dat de verplaatsingen van de onderscheiden punten gebruikt kunnen worden voor het bepalen van de vervormingen van de onderscheiden leidinggedeelten.

Bijlagenlijst

Bijlage

Omschrijving

42
79.057

- | | |
|----------|--|
| 1 | Langs doorsnede van de leiding met zakkingslijnen. |
| 2 | Overzicht zakkingsgegevens sectie 1. |
| 3 | Overzicht zakkingsgegevens sectie 2. |
| 4 | Overzicht zakkingsgegevens sectie 3. |
| 5 t/m 13 | Staat uitkomsten deformatiemetingen NGU. |

I. Inleiding

Overeenkomstig een besluit van de werkgroep "Bouwwerken en leidingen" van de TAW d.d. 13 maart 1978, is door het COW de uitvoering van een drietal leidingkruisingen zo intensief mogelijk begeleid.

Het doel hiervan was: uittesten van bruikbaarheid en belang van het meetschema voor zet- en zakbaken, zoals dit werd gegeven in het stuk "Metingen van zettingen en zakkingen bij leidingkruisingen", (BL 78-22c).

Deze doelstelling impliceert een toepassing van de correctieformule uit het "Discussiestuk" (BL 79-39). *Bij het opstellen van dit rapport is bekendheid met deze stukken verondersteld.

De eerste kruising die in uitvoering werd genomen en waarvan de begeleiding het meest intensief is geweest was de gecombineerde kruising van de 36" aardgasleidingen Assumburg-Wijngaarden, respectievelijk Driehuis Oost-Rijndijk met de Ringvaart Haarlemmermeerpolder, ongeveer ter hoogte van Halfweg. Deze notitie behandelt de kruising van de 36" aardgasleiding Assumburg-Wijngaarden met de ringvaart; voor de kruising van de 36" aardgasleiding Driehuis Oost-Rijndijk met de ringvaart kan desgewenst een soortgelijke notitie worden gemaakt, terwijl dit voor de twee andere kruisingen niet goed mogelijk is: gezien de tijd die inmiddels verstreken is zal mondelinge informatie niet meer te verkrijgen zijn, terwijl de begeleiding ook minder intensief is geweest.

* De formule voor de correctie in een punt n is:

$$C_n = Z_{1(n-1)} + C_{(n-1)} + \left(Z_{1(n-1)} + C_{(n-1)} - Z_{1(n-2)} - Z_{2(n-2)} - C_{(n-2)} \right) \times \frac{L_{(n)} - (n-1)}{L_{(n-1)} - (n-2)}$$

II. Verwerking van de oorspronkelijke meetstaten tot overzichten met zakkingsgegevens die geschikt zijn voor verdere verwerking

Algemeen:

De meetstaten die door de NV NGU werden verstrekt bevatten niet alle voor de berekening van de vervormingslijn benodigde informatie. In het onderstaande wordt voor alle meetpunten afzonderlijk aangegeven hoe de benodigde informatie tenslotte toch werd verkregen, dan wel, welke aannamen en schattingen er werden gedaan. De exacte plaats van meetpunten voor zover niet aangeduid als zakbaak of zetbaak is voorzover mogelijk vastgesteld aan de hand van gesprekken met de betrokken landmeter.

De lengte van de onderscheiden zakbaken is, voorzover niet uit de uitkomstenstaten af te leiden en voorzover mogelijk, genomen uit de weekrapporten van de landmeter.

STAAT UITKOMSTEN DEFORMATIEMETINGEN NED. GASUNIE

OVERZICHT ZAKKINGSGEGEVENS

meetpunt					opmerkingen	opmerkingen	RW 1				opmerkingen
soort/type	zakbaak 1 RW 1		bvk pijp ontvangput				zakbaak 1 RW 1		bvk pijp ontvangput		
	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking			hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	
	m	mm	m	mm			m	mm	m	mm	
12-6-1978					persing klaar	persing klaar			0	persing klaar deel rij 2 is (al eer- der?) aangesloten op deel rij 1	
21-6-1978			-4,909						-4,909		0 ¹⁾
25-8-1978			-4,904						-4,904		-5
30-8-1978											
1-9-1978	+1,008				lassen klaar		+1,008	16 ³⁾	-4,925 ²⁾	16	aansluiting sectie 1 op sectie 3 sectie 1 aangesloten op terreinstrekking
4-10-1978	+0,887	121			aangevuld		+0,887	137			
16-10-1978	-0,383	121			af 1,28 m mv afgewerkt		-0,383	137			
6-11-1978	-0,384	122			mv afgewerkt						

1. Er is vanuit gegaan dat de ontvangstzijde van de persing geen verplaatsing onderging tussen 12/6 en 21/6.
Orde grootte afwijking: enkele centimeters.
2. Op 1-9-'78 is b.v.k. pijp ontvangput gemeten, dit was niet vermeld op de uitkomstenstaat maar was wel terug te vinden in de weekrapporten.
3. De zakkingen van zakbaak RW1 zijn in het overzicht vermeerderd met die van b.v.k. pijp ontvangput. Hierbij is aangenomen dat de enkele meters buis tussen beide punten niet zijn vervormd tussen 12/6 en 1/9. Op de revisie tekening is te zien dat RW1 niet op het einde van de doorpersing is geplaatst doch op de aansluitende terreinstrekking. Uit het hoogteverschil tussen b.v.k. pijp ontvangput en b.v.k. pijp t.p.v. baak RW1 (De lengte van de baak was oorspronkelijk 6,04 m) valt af te leiden dat baak RW1 geplaatst moet zijn in of na een benedenwaarts gerichte bocht.
Navraag leerde dat de tie-in inderdaad gemaakt werd met een gebogen passtuk en dat de opmerking: "lassen klaar" betrekking heeft op het lassen van de tie-in.

2) Uit eigen waarneming en gesprekken met de landmeter is de meting van 7-8-'78 te verklaren: de put had 3 weken onder water gestaan; de meting werd verricht na het leegpompen.

3) Op 30/8 wordt opgemerkt: "testen gereed, voorbereiding lassen tussenstuk". Op de revisietekening is te zien dat de 30 mm pijp begint tussen baak 1 en las 3, het tussenstuk zal dus liggen tussen dit punt en las 3, gezien ook de mededeling van de landmeter dat las 3 de aansluitende las was tussen sectie 3 en sectie 1.

De opmerking: "voorbereiding lassen tussenstuk" houdt naar zeggen van de landmeter in, dat de buiseinden op het moment van meting gesteld waren, zodat dit tijdstip als tijdstip van aansluiting kan worden beschouwd.

STAAT UITKOMSTEN DEFORMATIEMETINGEN NED. GASUNIE						OVERZICHT ZAKKINGSGEGEVENS								
meetpunt					opmerkingen	opmerkingen	I				opmerkingen			
soort/type	zakbaak 1		byk pijp bij zakbaak 1				zakbaak 1		byk pijp bij zakbaak 1					
datum	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking			hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking				
	m	mm	m	mm			m	mm	m	mm				
12-6-1978					aangevuld af 2,00 m mv afgewerkt	opgetrokken t.b.v. aansluiting testen gereed.voorber. lassen tussenstuk lassen gereed lassen gereed. klaar voor aanvullen v. baak 1 t/m 2 aangevuld	+1,279	199	-4,562 ²⁾	0 ¹⁾	persing klaar deel rij 2 is (al eerder?) aangesloten op deel rij 1 aansluiting sectie 1 op sectie 3 sectie 1 aangesloten op terreinstrekking			
21-6-1978														
25-8-1978	+1,279		-4,761									-4,761	199	
30-8-1978			-4,805	44								-4,805	243	
31-8-1978			-4,808	47								-4,808	246	
1-9-1978			-4,831	70								-4,831	269	
4-10-1978	+0,987	292								+0,987		491		
16-10-1978	-1,015	294								-1,015		493		
6-11-1978	-1,016	295								-1,016		494		

1. Een meting van punt I ten tijde van aanleg ontbreekt. Aangenomen is dat deel Rij 2 direkt na de aanleg van deel Rij 1 is geplaatst en verbonden met deel Rij 1. Indien dit niet het geval geweest mocht zijn, dan is in elk geval bekend dat de verbinding plaatsvond tussen 12/6 en 21/6, waarbij er dan vanuit is gegaan dat het aansluitpunt van Rij 1 op Rij 2 niet is verplaatst voordat de verbinding tot stand kwam.

Maximale afwijking 19 mm.

2. De hoogte t.o.v. NAP van b.v.k. pijp bij zakbaak 1 is gelijk verondersteld aan de hoogte t.o.v. NAP van b.v.k. pijp bij zakbaak RW 2, uitgaande van een horizontale ligging van deel Rij 2 bij aanleg.

Een afwijking is mogelijk, naar boven indien deel Rij 2 is gelegd in het verlengde van de persing dan wel naar beneden indien het gestelde onder 1 niet juist is.

Orde grootte afwijking: enkele centimeters.

STAAT UITKOMSTEN DEFORMATIEMETINGEN NED. GASUNIE				OVERZICHT ZAKKINGSGEGEVENS		
meetpunt			opmerkingen			opmerkingen
soort/type	bvk pijp bij eind RW			bvk pijp bij eind RW		
datum	hoogte t.o.v. NAP	zakking		hoogte t.o.v. NAP	zakking	
	m	mm		m	mm	
12-6-1978			aangevuld	-4,562 ²⁾	0 ¹⁾	persing klaar
22-8-1978	-4,746			-4,746	184	
25-8-1978	v					aansluiting sectie 1 op sectie 3
30-8-1978	e				282 ³⁾	
31-8-1978	r					
1-9-1978	v					
4-10-1978	a					
16-10-1978	l t					
6-11-1978	zie baak 2					

1. Zie punt I 1)
2. Zie punt I 2)
3. De zakking van dit punt tot 30/8 is bij gebrek aan metingen berekend uit de zakking van punt I. Hierbij is verondersteld dat deel Rij 2 tijdens dit deel van het zakkingsproces onvervormd scharnierde t.o.v. punt RW 2. Daar de lengte van dit buisdeel 36,1 m bedraagt is dit een zeer onzekere zaak.
Orde grootte afwijking: enkele decimeters.

STAAT UITKOMSTEN DEFORMATIEMETINGEN NED. GASUNIE

OVERZICHT ZAKKINGSGEGEVENS

meetpunt							opmerkingen	opmerkingen	opmerkingen	II						opmerkingen	punt II
soort/type	zakbaak 2		bvk pijp bij zakbaak 2		bvk pijp las 3					zakbaak 2		bvk pijp bij zakbaak 2		bvk pijp las 3			
datum	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking				hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking		
	m	mm	m	mm	m	mm				m	mm	m	mm	m	mm		
22-8-1978							opgetrokken t.b.v. aansluiting pijp gev. met water. klaar voor testen. bezig met d.w. trekken testen gereed voorber. lassen tussenstuk lassen gereed. klaar voor aanvullen van baak 1 t/m 2	las is klaar tijdens lassen pijp opgetrokken opgetrokken t.b.v. aansluiting							aansluiting deel B ₂ op deel C aansluiting deel B ₁ op deel B ₂ aansluiting sectie 1 op sectie 3		
23-8-1978					-4,999								-4,999	0			
25-8-1978	+1,041		-4,999		-5,009	10				+1,041	10 ¹⁾	-4,999	10 ¹⁾	-5,009		10	
28-8-1978			-5,043	44	-5,054	55						-5,043	54	-5,054		55	
30-8-1978			-4,925	-74								-4,925	-64				
31-8-1978			-4,936	-63								-4,936	-53				
1-9-1978			-4,962	-37								-4,962	-27				
4-10-1978	+0,931	110								+0,931	120						
16-10-1978	-0,996	107							af 1,93 m	-0,996	117						
6-11-1978	-0,998	109							mv afgewerkt	-0,998	119						

1. De zakkingen van bvk pijp las 3 tot 25/8 zijn opgeteld bij die van zakbaak 2, hetgeen inhoudt dat er vanuit is gegaan dat de 4 m buis tussen deze punten onvervormd is gelegd en ook niet vervormd is tijdens de aansluitprocedure. Vooral dit laatste is aan enige twijfel onderhevig, het betreffende leidinggedeelte is namelijk 64 mm opgetild t.b.v. de aansluiting, terwijl de plaats van het oppakpunt niet meer is na te gaan.

Orde grootte afwijking: enkele centimeters.

Op de uitkomstenstaat deformatiemetingen staat op blad 8 bij de lassen 1, 2 en 3, op 23/8 de opmerking: "las is klaar, tijdens lassen pijp opgetrokken". Uit gesprekken blijkt dat hiermee bedoeld werd op las 2 en dat deel B₂ werd opgetrokken.

De metingen b.v.k. pijp las 3 hebben betrekking op het uiteinde van deel B₁ t.p.v. las 3 voordat deze las werd gemaakt, deze werd namelijk pas op 30/8 gemaakt, zie ook de opmerking t.a.v. het "tussenstuk" zoals reeds behandeld bij punt RW2.

STAAT UITKOMSTEN DEFORMATIEMETINGEN NED. GASUNIE				OVERZICHT ZAKKINGSGEGEVENS		
meetpunt			opmerkingen	II'		opmerkingen
soort/type	bvk pijp las 2			bvk pijp las 2		
datum	hoogte t.o.v. NAP	zakking		hoogte t.o.v. NAP	zakking	
	m	mm		m	mm	
17-8-1978	-5,556		klaar om testkop te lassen			
22-8-1978	-5,564	8		-5,564	0	aansluiting deel B 2 op deel C
23-8-1978	-5,499	-57		-5,499	-65	aansluiting deel B 1 op deel B 2
30-8-1978					-129 ¹⁾	aansluiting sectie 1 op sectie 3

1. Aangenomen is dat de verplaatsing van punt II' tussen 23/8 en 30/8 d.w.z. het samenstel van zakken en vervolgens opheven worden gelijk was aan de verplaatsing van punt II in die periode.
Orde grootte afwijking: enkele centimeters.

Op de uitkomsten staat wordt de eerste meting van bvk pijp las 2 aan-gegeven op 17-8-'78. Dit is bevreemdend daar uit de opmerkingen bij baak 4 en 5 blijkt dat deel B₂ op die datum nog niet aanwezig was. Uit gesprekken bleek dan ook dat deze meting hoort bij las nr. 2 aan de zuidkant van de kruising.

STAAT UITKOMSTEN DEFORMATIEMETINGEN NED. GASUNIE						OVERZICHT ZAKKINGSGEGEVENS					
meetpunt					opmerkingen	opmerkingen	III				opmerkingen
soort/type	zakbaak 3		bvk pijp las 1				zakbaak 3		bvk pijp las 1		
datum	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking			hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	
	m	mm	m	mm			m	mm	m	mm	
11-8-1978			-6,745		bezig met lassen gelast klaar om test- kop te lassen					aansluiting sectie 3 op sectie 2. aansluiting deel C op deel D? aansluiting deel B ₂ op deel C. aansluiting deel B ₁ op deel B ₂ .	
14-8-1978			-6,742	-3							
16-8-1978			-6,773	28							
17-8-1978			-6,703	-42							
21-8-1978			-6,198	-547			0 ¹⁾	-6,198	0		
22-8-1978			-6,319	-426				-6,319	121		
23-8-1978			-6,291	-454				-6,291	93		
25-8-1978	NTM				ged. aangevuld		NTM				
4-10-1978	-0,085				ged. aangevuld		-0,085	233 ²⁾			
16-10-1978	-1,009	4			af 0,92 m		-1,009	237			
6-10-1978	-1,010	5			mv afgewerkt		-1,010	238			

1. Er is gerekend met de aanname dat punt III samenvalt met las nr. 1 of dat althans de tussenliggende 3,60 m leiding niet vervormd werd in de periode liggend tussen de aansluiting van deel B₂ aan deel C en de aansluiting van deel B₂ aan deel B₁.

Ten aanzien van Z₁ III is deze aanname van niet vervormd zijn juist: leidingdeel B₂, dus ook de betreffende 3,60 m werden in die fase aangebracht en konden dus nog niet zijn vervormd.

Ten aanzien van Z₂ III is de aanname twijfelachtig, doch ook hier zal de vervorming gezien de algemene tendens in deze leidingsectie gering zijn geweest.

Orde grootte afwijking: t.a.v. Z₁ III nihil.

t.a.v. Z₂ III enkele centimeters.

2. De lengte van baak 3 is niet bekend, zodat ten aanzien van de verplaatsing tussen 23/8 en 4/10 een schatting moest worden gedaan, er vanuit gaande dat de zakking van punt III in de periode van 23/8 tot 4/10 het gemiddelde was van de zakkingen in de punten II en IV in die periode, zijnde respect 120 en 161 mm. Ten aanzien van punt IV is hier verondersteld dat punt IV tussen 22/8 en 23/8

evenveel omhoog is getrokken als punt III.

Orde grootte afwijking: enkele centimeters, indien er onregelmatigheden zijn geweest: enkele decimeters.

Ten aanzien van "bvk pijp las 1" geldt een soortgelijke opmerking als bij punt II'. De metingen t/m 17-8-'78 hebben betrekking op las nr. 1 aan de zuidkant van de kruising.

STAAT UITKOMSTEN DEFORMATIEMETINGEN NED. GASUNIE

OVERZICHT ZAKKINGSGEGEVENS

meetpunt							opmerkingen	opmerkingen	opmerkingen	IV						punt IV opmerkingen	
soort/type	zakbaak 4		bvk pijp bij zal baak 4		bvk pijp bij OK					zakbaak 4		bvk pijp bij zakbaak 4		bvk pijp bij OK			
datum	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking				hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking		
	m	mm	m	mm	m	mm				m	mm	m	mm	m	mm		
21-8-1978					-7,160		las 1 is klaar, men last aan de A-554 ged. aangevuld vervalt, zie baak 7 en 8	las 1 is klaar, men last aan de A-554	bezig met lassen las 1 is klaar,men last aan de A-554					-7,160	0	aansluiting sectie 3 op sectie 2 aansluiting deel C op deel D? aansluiting deel B ₂ op deel C aansluiting deel B ₁ op deel B ₂	
22-8-1978	-0,992		-7,032		-7,209	49				-0,992	49	-7,032	49 ¹⁾	-7,209	49		aansluiting deel B ₂ op deel C
23-8-1978											21 ²⁾						
25-8-1978	NTH																
18-9-1978										NTM							
4-10-1978	-1,125	133					ged. aangevuld	ged. aangevuld		-1,125	182						
16-10-1978	-1,161	169								-1,161	218						
6-11-1978	-1,161	169					mv afgewerkt			-1,161	218						

1. Verondersteld is dat punt IV samenvalt met het punt OK, of althans, dat het tussenliggende leidinggedeelte niet vervormd werd in de periode liggend tussen de aansluiting van D aan E en de aansluiting van D aan C. De afstand tussen punt IV en punt OK is niet precies bekend maar bedraagt één à twee meter.

Orde grootte afwijking: enkele millimeters.

2. Zie punt III 2)

Voor de berekening is er verder van uitgegaan dat de delen C en D in één keer zijn gelegd.

Het is niet bekend of dit zo is, wel is zeker dat beide delen op dezelfde plaats zijn gelegd en lijkt een grote afwijking niet waarschijnlijk.

Orde grootte afwijking: enkele centimeters.

STAAT UITKOMSTEN DEFORMATIEMETINGEN NED. GASUNIE

OVERZICHT ZAKKINGSGEGEVENS

meetpunt							opmerkingen	opmerkingen	opmerkingen	V						opmerkingen
soort/type	zakbaak 5		bvk pijp bij zakbaak 5		bvk pijp bij persput					zakbaak 5		bvk pijp bij zakbaak 5		bvk pijp bij persput		
datum	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking				hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	
	m	mm	m	mm	m	mm				m	mm	m	mm	m	mm	
21-6-1978					-6,997		bezig met lassen	persing klaar na pompen putten stonden 3 weken vol water	persing klaar					-6,997	0	aansluiten deel F ₂ op deel F ₁ aansluiten deel G op deel F ₂ aansluiting sectie 3 op sectie 2
7-8-1978					-7,036	39								-7,036	39	
11-8-1978																
17-8-1979																
21-8-1978			-7,041									-0,705	44 ¹⁾			
22-8-1978	-1,061		-7,061	20						-1,061	64	-7,061	64			
23-8-1978	-1,050	-11								-1,050	53					
25-8-1978	-1,061	-								-1,061	64					
28-8-1978	-1,066	5								-1,066	69					
30-8-1978	-1,071	10								-1,075	74					
31-8-1978	-1,071	10								-1,071	74					
1-9-1978	-1,073	12								-1,073	76					
18-9-1978	-1,119	58								-1,119	122					sectie 2 aangesloten op terrein
4-10-1978	-0,345	64								-0,345	128					
31-10-1978	-0,345	64								-0,345	128					
6-11-1978	-0,345	64								-0,345	128					

1. Uit gesprekken bleek dat met de punten "bvk pijp bij persput" en "bvk pijp bij zakbaak 5" hetzelfde punt bedoeld is, zodat de zakkingen doorgeteld kunnen worden.

STAAT UITKOMSTEN DEFORMATIEMETINGEN NED. GASUNIE						OVERZICHT ZAKKINGSGEGEVENS					
meetpunt					opmerkingen	opmerkingen	VI				opmerkingen
soort/type	bvk pijp bij tussenput		zakbaak 6 (tussenput)				bvk pijp bij tussenput		zakbaak 6 (tussenput)		
datum	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking			hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	
	m	mm	m	mm			m	mm	m	mm	
21-6-1978	-6,635				persing klaar		-6,635	-394 ¹⁾			persing klaar
11-7-1978	-6,651	16			persing klaar		-6,651	-378			
11-8-1978			-0,142			pas geplaatst			-0,142	-378 ²⁾	aansluiten deel F ₂ op deel F ₁
16-8-1978			-0,145	3					-0,145	-375	
17-8-1978			-0,148	6					-0,148	-372	aansluiten deel G op deel F ₂
18-8-1978			-0,144	2					-0,144	-376	
21-8-1978										-376 ³⁾	aansluiten sectie 3 op sectie 2
18-9-1978			-0,154	12		scheef			-0,154	-366	sectie 2 aangesloten op terrein
4-10-1978			-0,151	9					-0,151	-369	
31-10-1978			+0,249	9		verlengd met 0,4 m			+0,249	-369	
6-11-1978			+0,245	13		mv afgewerkt			+0,245	-365	

1. In de berekening is rekening gehouden met een afwijking van 394 mm t.o.v. een rechte tussen de punten V en VI', zijnde begin en eind doorpersing begrepen.

Deze afwijking is geen tussentijdse verplaatsing in de zin van Z_1 of Z_2 en wordt daarom als initiële zakking in rekening gebracht. De juiste plaats en daarmee de grootte van de maximale afwijking is niet bekend.

Orde grootte afwijking: enkele decimeters.

2. De lengte van baak 6 is niet bekend zodat er geen relatie is te leggen tussen de metingen "bvk pijp tussenput" en "zakbaak 6". Gezien de verplaatsingen van de punten V en VI' omstreeks de periode van 11/7 en 11/8 en de verdere verplaatsingen van punt VI lijkt het acceptabel om er vanuit te gaan dat de verplaatsing van dit punt in deze periode zeer gering was. De zakking van punt VI is dan ook bepaald met verwaarlozing van deze verplaatsing.

Orde grootte afwijking: enkele millimeters.

3. Gezien het beeld van de voorgaande dagen lijkt het acceptabel om de verplaatsing tussen 18/8 en 21/8 zeer gering te veronderstellen. De zakking van punt VI op 21/8 is dan ook bepaald met verwaarlozing van deze verplaatsing.

Orde grootte afwijking: enkele millimeters.

punt VI'

STAAT UITKOMSTEN DEFORMATIEMETINGEN NED. GASUNIE				OVERZICHT ZAKKINGSGEGEVENS		
meetpunt			opmerkingen	VI'		opmerkingen
soort/type	bvk pijp bij ontvangput			bvk pijp bij ontvangput		
datum	hoogte t.o.v. NAP	zakking		hoogte t.o.v. NAP	zakking	
	m	mm		m	mm	
21-6-1978	-7,045		persing klaar	-7,045	0	aansluiten deel G op deel F ₂ .
11-7-1978	-7,131	86	persing klaar	-7,131	86	
10-8-1978	-7,106	61	voor lassen put droog	-7,106	61	
11-8-1978	-7,114	69	bezig met lassen	-7,114	69	
14-8-1978	-7,117	72		-7,117	72	
16-8-1978	-7,136	91	1 ^e pijp gelast	-7,136	91	
17-8-1978	-7,095	50	ingebresd	-7,095	50	

De metingen van dit punt kunnen zonder meer worden overgenomen in het overzicht.

STAAT UITKOMSTEN DEFORMATIEMETINGEN NED. GASUNIE						OVERZICHT ZAKKINGSGEGEVENS					
meetpunt					opmerkingen	opmerkingen	VII				opmerkingen
soort/type	bvk pijp las 1		zakbaak 7				bvk pijp las 1		zakbaak 7		
datum	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking			hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	
	m	mm	m	mm			m	mm	m	mm	
11-8-1978	-6,745				bezig met lassen		-6,745	0			aansluiten deel G op deel F ₂
14-8-1978	-6,742	-3					-6,742	-3			
16-8-1978	-6,773	28			gelast		-6,773	28			
17-8-1978	-6,703	-42			klaar om testkop te lassen		-6,703	-42			
18-8-1978			-3,932			bezig met aanvullen testkoppen zijn aangelast			-3,932	-42 ¹⁾	
21-8-1978	-6,198	-547									sectie 2 aangesloten op terrein
22-8-1978	-6,319	-426									
23-8-1978	-6,291	-454			las is klaar						
18-9-1978			-3,979	47					-3,979	5	
4-10-1978			-3,980	48					-3,980	6	
31-10-1978			-3,983	51					-3,983	9	
6-11-1978			-3,983	51		ged. aangevuld			-3,983	9	

1. De zakkingen van "bvk pijp las 1" zijn opgeteld bij de zakkingen "zakbaak 7", aangenomen is dus dat de vervorming van het leiding-gedeelte tussen baak 7 en las 1 nihil was tussen 11/8 en 17/8.

De lengte van dit leidingdeel is 2 m.

Orde grootte afwijking: enkele millimeters.

Verder is verondersteld dat de verplaatsing van punt VII tussen 17/8 en 18/8, d.w.z. onmiddellijk na aansluiting van deel G nihil was.

Orde grootte afwijking: enkele centimeters.

Zie ten aanzien van de metingen "bvk pijp las 1" vanaf 21/8 de opmerking bij punt III.

De lengte van baak 7 is niet bekend.

STAAT UITKOMSTEN DEFORMATIEMETINGEN NED. GASUNIE

OVERZICHT ZAKKINGSGEGEVENS

meetpunt							opmerkingen	opmerkingen	opmerkingen	VIII						opmerkingen	punt VIII		
	soort/type	bvk pijp las 2		bvk pijp bij zakbaak 8		zakbaak 8				bvk pijp las 2		bvk pijp bij zakbaak 8		zakbaak 8					
		datum	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking				hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking			hoogte t.o.v. NAP	zakking
			m	mm	m	mm				m	mm	m	mm	m	mm			m	mm
17-8-1978	-5,556						klaar om testkop te lassen			-5,556	0					aansluiten deel G op deel F ₂	- 25 -		
18-8-1978				-5,616		-2,606	bezig met aanvullen testkoppen zijn aangelast					-5,616	65 ¹⁾	-2,606	65				
22-8-1978	-5,564	8																	
23-8-1978	-5,499	-57					las is klaar.tijdens lassen pijp opgetrokken												
18-9-1978				-5,727	111		ged. aangevuld					-5,727	176			sectie 2 aangesloten op terrein			
4-10-1978						-2,778	172							-2,778	237				
31-10-1978						-3,873	187			af 1,08 m				-3,873	252				
6-11-1978						-3,862	178			ged. aangevuld				-3,862	241				

1. De plaats van de punten "bvk pijp las 2" en "bvk pijp bij zakbaak 8" is niet met zekerheid vastgesteld. Verondersteld wordt dat "las 2" de las is waarmee de tie-in gemaakt werd en dat baak 8 geplaatst is direct voor deze las. Voor de berekening is er vanuit gegaan dat de punten "bvk pijp las 2" en "bvk pijp bij zakbaak 8" beide bij baak 8 liggen, of althans dat de tussenliggende buisstukken horizontaal en onvervormd zijn tussen 17/8 en 18/8.

Volledige zekerheid hieromtrent is er niet, uit gesprekken bleek wel dat een eventuele afwijking gering zal zijn.

Orde grootte afwijking: enkele centimeters.

III. Berekening van de vervormingslijn.

III.1. Aanpak van de berekening

Eerst moet de leidingkruising gesplitst worden in de delen die elk in één procesgang zijn aangelegd. Op bijlage 1 zijn deze delen als secties aangegeven.

Voor het berekenen van de verplaatsingen wordt gebruik gemaakt van de overzichten met zakkingsgegevens zoals die in hoofdstuk 2 zijn behandeld. Deze overzichten zijn per sectie samengevoegd en in die vorm te vinden op de bijlagen 2, 3 en 4.

Na de behandeling van de verplaatsingen van de afzonderlijke secties en de bepaling van de aansluitzakking van het tussstuk waarmee de secties 1 en 3 met elkaar werden verbonden, worden de verplaatsingen van de aansluitende terreinstrekkingen behandeld. Tenslotte wordt de vervormingslijn van de kruising in haar geheel bepaald.

III.2. Bepaling van de vervormingslijn van sectie 1 bij aanleg.

punt RW1

$$Z_1 = 0$$

$$Z_2 = 0$$

$$Z_n = 138 \text{ mm}$$

$$C_{RW1} = 0 (*)$$

* De tie-in was in deze fase nog niet gemaakt, correcties op de verplaatsing van punt RW 1 zijn dus niet nodig.

De verplaatsing van punt RW1 tijdens aanleg was:

$$Z_1 + Z_2 + C_{RW1} = 0 \text{ mm.}$$

punt RW2

$$Z_1 = 0$$

$$Z_2 = 0$$

$$Z_n = 138 \text{ mm}$$

$$C_{RW2} = 0, \text{ berekend als volgt:}$$

$$= Z_{1RW1} + C_{RW1} + \frac{111,9}{\text{lengte deel voor RW 1}} \times (Z_{1RW1} + C_{RW1} - 0)$$

De verplaatsing van punt RW2 tijdens aanleg was:

$$Z_1 + Z_2 + C_{RW2} = 0 \text{ mm.}$$

punt I

$$Z_1 = 0$$

$$Z_2 = 243 \text{ mm}$$

$$Z_n = 251 \text{ mm}$$

$$C_I = 0 \text{ mm, berekend als volgt:}$$

$$C_I = Z_{1RW2} + C_{RW2} + \frac{28,100}{111,900} \times (Z_{1RW2} + C_{RW2} - Z_{1RW1} - Z_{2RW1} - C_{RW1})$$

$$= 0$$

De verplaatsing van punt I tijdens aanleg was:

$$Z_1 + Z_2 + C_I = 243 \text{ mm.}$$

Eindpunt sectie 1:

$$Z_1 = 282 \text{ mm}$$

$$Z_2 \hat{=} Z_1$$

$$Z_n = \text{onbekend}$$

$$C = 0$$

$$C_{\text{eindpunt sectie 1}} = Z_{1I} + C_I + \frac{8000}{28100} (Z_{1I} + C_I - Z_{1RW2} - Z_{2RW2} - C_{RW2})$$
$$= 0$$

De verplaatsing van het eindpunt van sectie 1 tijdens aanleg was:

$$Z_1 + Z_2 + C = 282 \text{ mm.}$$

III.3. Bepaling van de vervormingslijn van sectie 2 bij aanleg.

punt V

$$Z_1 = 0 (*)$$

$$Z_2 = 0 (*)$$

$$Z_n = 128 \text{ mm}$$

$$C_V = 0 (**)$$

* De delen E en F zijn doorgeperst, tijdens deze persing kon het beginpunt van de persing niet verplaatsen en kon in de persing zelf (VI) geen tussentijdse verplaatsing optreden.

** In deze fase is punt V het beginpunt, er is dus geen correctie nodig.

De verplaatsing van punt V tijdens aanleg was:

$$Z_1 + Z_2 + C_{II} = 0 \text{ mm}$$

punt VI

$$Z_{\text{initieel}} = -394 \text{ mm}$$

$$Z_1 = 0$$

$$Z_2 = 16 \text{ mm}$$

$$Z_n = 13 \text{ mm}$$

$$C_{VI} = 0, \text{ berekend als volgt:}$$

$$C_{VI} = Z_{1V} + C_V + \frac{1E}{1D} (Z_{1V} + C_V - 0) = 0$$

De verplaatsing van punt VI tijdens aanleg was:

$$Z_{\text{initieel}} + Z_1 + Z_2 + C_{VI} = -378 \text{ mm}$$

punt VI'

$$Z_1 = 69 \text{ mm}$$

$$Z_2 = -19 \text{ mm}$$

$$Z_n = \text{onbekend}$$

$$C_{VI'} = 0, \text{ berekend als volgt:}$$

$$C_{VI}' = Z_{1VI} + C_{VI} + \frac{1F_1}{1E} (Z_{1VI} + C_{VI} - Z_{1V} - Z_{2V} - C_V)$$

$$= 0 + 0 + \frac{33200}{66900} (0 + 0 - 0 - 0 - 0) = 0$$

De verplaatsing van punt VI' tijdens aanleg was:

$$Z_1 + Z_2 + C_{VI}' = 50 \text{ mm.}$$

punt VII

$$Z_1 = -42 \text{ mm}$$

$$Z_2 = 47 \text{ mm}$$

$$Z_n = 4 \text{ mm}$$

$C_{VII} = 81 \text{ mm}$, berekend als volgt:

$$C_{VII} = Z_{1VI}' + C_{VI}' + \frac{1F_2}{1F_1} (Z_{1VI}' + C_{VI}' - Z_{1VI} - Z_{2VI} - C_{VI})$$

$$= 69 + 0 + \frac{8200}{33200} (69 + 0 - 0 - 16 - 0) = 81 \text{ mm}$$

De verplaatsing van punt VII tijdens aanleg was:

$$Z_1 + Z_2 + C_{VII} = 86 \text{ mm.}$$

punt VIII

$$Z_1 \cong Z_2 = 176 \text{ mm}$$

$$Z_n = 65 \text{ mm}$$

$C_{VIII} = 20 \text{ mm}$, berekend als volgt:

$$C_{VIII} = Z_{1VII} + C_{VII} + \frac{1G}{1F_2} (Z_{1VII} + C_{VII} - Z_{1VI}' - Z_{2VI}' - C_{VI}')$$

$$= -42 + 81 + \frac{14200}{8200} (-42 + 81 - 69 + 19 - 0) = 20 \text{ mm}$$

De verplaatsing van punt VIII tijdens aanleg was:

$$Z_1 (\cong Z_2) + C_{VIII} = 196 \text{ mm}$$

Tussen het moment van voltooiing van sectie 2 en de aansluiting van dit deel aan sectie 3 verstreken enkele dagen. In deze tijd zakte sectie 2 enigszins. Tijdens het optreden van deze en verdere zakkingen is sectie 2 één geheel zodat de vervormingen van dit leidinggedeelte tengevolge van deze zakkingen op de

juiste wijze zullen worden verwerkt door het computerprogramma, waarbij een verdere indeling van zakkingen in Z_1 , Z_2 en Z_n niet nodig is, terwijl ook geen correctie behoeft te worden toegepast. Het is voor de eindberekening voldoende de uitgangsverplaatsingen van de punten V t/m VIII te vermeerderen met de eind zakkingen (Z_n). Uitsluiten ten behoeve van het berekenen van de correcties van de punten III en IV van sectie 3 is het noodzakelijk voor de punten V en VI een onderverdeling te maken in $Z_{1aansl.}$ en $Z_{2aansl.}$. De voor deze correctie berekening toe te passen waarden voor C_V en C_{VI} zijn gelijk nul zoals uit het bovenstaande volgt.

punt VI

$$\begin{aligned} Z_{1aansl.} &= 0 \text{ mm} \\ Z_{2aansl.} &= 18 \text{ mm} \end{aligned}$$

punt V

$$\begin{aligned} Z_{1aansl.} &= 44 \text{ mm} \\ Z_{2aansl.} &= 0 \text{ mm} \end{aligned}$$

III.4. Bepaling van de vervormingslijn van sectie 3 bij aanleg

punt IV

$$\begin{aligned} Z_1 &= 0 \text{ mm} \\ Z_2 &= 49 \text{ mm} \\ Z_n &= 169 \text{ mm} \\ C_{IV} &= 49 \text{ mm, berekend als volgt} \end{aligned}$$

$$C_{aansl. VI} = 44 + 0 + \frac{12500}{66900} (Z_{1aansl.V} + C_V - Z_{1aansl.VI} - Z_{2aansl.VI} - Z_n) = 44 + 0 + \frac{12500}{66900} (44 + 0 - 5 - 0 - 18) = 49 \text{ mm}$$

De verplaatsing van punt IV tijdens aanleg was:

$$Z_1 + Z_2 + C_{IV} = 98 \text{ mm}$$

punt III

$$\begin{aligned} Z_1 &= 121 \text{ mm} \\ Z_2 &= -28 \text{ mm} \\ Z_n &= 145 \text{ mm} \\ C_{III} &= 54 \text{ mm, berekend als volgt:} \end{aligned}$$

$$C_{III} = Z_{1IV} + C_{IV} + \frac{1C}{1D} (Z_{1IV} + C_{IV} - Z_{1aansl.v} - Z_{2aansl.v} - C_{aansl.v})$$

$$= 0 + 49 + \frac{12200}{12500} (0 + 49 - 44 - 0 - 0) = 54 \text{ mm}$$

De verplaatsing van punt III tijdens aanleg was:

$$Z_1 + Z_2 + C_{III} = 147 \text{ mm}$$

punt II'

$$Z_1 = -65 \text{ mm}$$

$$Z_2 = -64 \text{ mm}$$

$$Z_n = \text{onbekend}$$

$$C_{II}' = 215 \text{ mm, berekend als volgt:}$$

$$C_{II}' = Z_{1 III} + C_{III} + \frac{1B_2}{1C} (Z_{1 III} + C_{III} - Z_{1IV} - Z_{2IV} - C_{IV})$$

$$= 121 + 54 + \frac{6300}{12200} (121 + 54 - 0 - 49 - 49) = 215 \text{ mm}$$

De verplaatsing van punt II' tijdens aanleg was:

$$Z_1 + Z_2 + C_{II}' = 86 \text{ mm}$$

punt II

$$Z_1 = -64 \text{ mm}$$

$$Z_2 \hat{=} Z_1$$

$$Z_n = 183 \text{ mm}$$

$$C_{II} = 153 \text{ mm, berekend als volgt:}$$

$$C_{II} = Z_{1 II}' + C_{II}' + \frac{1B_1}{1B_2} (Z_{1 II}' + C_{II}' - Z_{1 III} - Z_{2 III} - C_{III})$$

$$= -65 + 215 + \frac{6000}{6300} (-65 + 215 - 121 + 28 - 54) = 153 \text{ mm}$$

De verplaatsing van punt II tijdens aanleg was:

$$Z_1 (\hat{=} Z_2) + C_{II} = 89 \text{ mm.}$$

III.5. Bepaling van de aansluitzakking van het tussenstuk

Deze aansluitzakking kan het best bepaald worden uitgaande van sectie 1; de aldus bepaalde zakking van het uiteinde van deel A bij las 3 kan dan beschouwd worden als nulniveau voor sectie 3. De berekening verloopt als volgt:

Het begin punt van deel A valt samen met het eindpunt van sectie 1, dus: $Z_1 = 282 \text{ mm}$

$$Z_2 \cong Z_1$$

$$Z_n = \text{onbekend}$$

$$C = 0$$

Het eindpunt van deel A wordt nu beschouwd als eindpunt van de leiding, d.w.z. Z_1 en Z_2 zijn niet van toepassing, dus:

$$Z_1 = Z_2 = 0$$

$$Z_n = Z_n \text{ van punt II}$$

$$C_{\text{aansl.}} = 344 \text{ mm, berekend als volgt}$$

$$C_{\text{aansl.}} = \underset{\substack{\text{sec-} \\ \text{tie 1}}}{Z_{1\text{eind}}} + \underset{\substack{\text{sec-} \\ \text{tie 1}}}{C_{\text{eind}}} + \frac{12700}{8000} \left(\underset{\substack{\text{sec-} \\ \text{tie 1}}}{Z_{1\text{eind}}} + \underset{\substack{\text{sec-} \\ \text{tie 1}}}{C_{\text{eind}}} - \underset{\substack{\text{sec-} \\ \text{tie 1}}}{Z_{1\text{I}}} - \underset{\substack{\text{sec-} \\ \text{tie 1}}}{Z_{2\text{I}}} - \underset{\substack{\text{sec-} \\ \text{tie 1}}}{C_{\text{I}}} \right)$$

$$= 282 + 0 + \frac{12700}{8000} (282 + 0 - 0 - 243 - 0) = 344 \text{ mm}$$

De aansluitzakking van het passtuk (deel A) bij las 3 is dus:

$$Z_1 + Z_2 + C_{\text{aansl.}} = 344 \text{ mm.}$$

III.6. Bepaling van de verplaatsingen van de terreinstrekkingen aan weerszijde

Bij de bepaling van de correcties voor de verplaatsingen van de terreinstrekkingen aan weerszijde is uitgegaan van een vrij willekeurige buislengte van 10 m. Deze correcties zijn dus zeer arbitrair en dienen dan ook slechts om al te grote randstoringen te voorkomen. Voor de bepaling van de verplaatsing van het eerste terreinpunt aan de noordzijde is het noodzakelijk de verplaatsingen van de punten RW1 en RW2 te kennen in de periode voorafgaande aan de aansluiting. Deze verplaatsingen zijn:

$$Z_{1\text{aansl. RW2}} \hat{=} Z_{2\text{aansl. RW2}} = 125 \text{ mm}$$

$$Z_{1\text{aansl. RW1}} \hat{=} Z_{2\text{aansl. RW1}} = 16 \text{ mm}$$

$$C_{\text{aansl. RW1}} = C_{\text{aansl. RW2}} = 0 \text{ (analoog de opmerking bij III.3.)}$$

De verplaatsing van het eerste terreinpunt aan de noordzijde volgt uit:

$$Z_{1t1} = Z_{2t1} = Z_{nt1} = 0 \text{ (een ongunstige aanname)}$$

$$C_{t1} = 6 \text{ mm, berekend als volgt:}$$

$$\begin{aligned} C &= Z_{1\text{aansl. RW1}} + C_{\text{aansl. RW1}} + \frac{1T}{1 \text{ Rij } 1} (Z_{1\text{aansl. RW1}} + \\ &\quad C_{\text{aansl. RW1}} - Z_{1\text{aansl. RW2}} - Z_{2\text{aansl. RW2}} - C_{\text{aansl. RW2}}) \\ &= 16 + 0 + \frac{10000}{111900} (16+0-125-0-0) = 6 \text{ mm} \end{aligned}$$

De verplaatsing van het eerste terreinpunt aan de noordzijde is dan: $Z_1 + Z_2 + Z_n + C = 6 \text{ mm.}$

De verplaatsing van het eerste terreinpunt aan de zuidzijde volgt uit:

$$Z_{1t1} = Z_{2t1} = Z_{nt1} = 0 \text{ (een ongunstige aanname)}$$

$$C_{t1} = 325 \text{ mm, berekend als volgt:}$$

$$\begin{aligned} C_{t1} &= Z_{1 \text{ VIII}} + C_{\text{VIII}} + \frac{1H}{1G} (Z_{1 \text{ VIII}} + C_{\text{VIII}} - Z_{1 \text{ VII}} - Z_{2 \text{ VII}} - C_{\text{VII}}) \\ &= 176 + 20 + \frac{16600}{14200} (176 + 20 + 42 - 47 - 81) = 325 \text{ mm.} \end{aligned}$$

De verplaatsing van het eerste terreinpunt aan de zuidzijde is dan

$$Z_1 + Z_2 + Z_n + C = 325 \text{ mm.}$$

Met de bepaling van de zakkingen van de eerste terreinpunten aan weerszijde zou volstaan kunnen worden, ware het niet dat het rekenprogramma bij afkapping van de berekening op deze punten er van uit gaat dat de zakkingen van de terreinstrekkingen verder gelijk nul zijn. Wat betreft de noordzijde is de randverstoring die hierdoor ontstaat gering, maar aan de zuidzijde hebben we door de verschillende correcties een aanzienlijke storing veroorzaakt. Het is daarom

nodig de berekening nog wat verder voort te zetten, zodat de randstoringen in de eigenlijke kruising uitgedempt zullen zijn. We zullen hiertoe nog verplaatsingen van twee terreinpunten bepalen, gelegen respectievelijk 10 m en 20 m van het eerste terreinpunt.

Tweede terreinpunt:

$$Z_{1t2} = Z_{2t2} = Z_{nt2} = 0 \text{ (een ongunstige aanname)}$$

$C_{t2} = 403 \text{ mm}$, berekend als volgt:

$$\begin{aligned} C_{t2} &= Z_{1t1} + C_{t1} + \frac{10000}{LH} \left(Z_{1t1} + C_{t1} - Z_{1VIII} - Z_{2VIII} - C_{VIII} \right) \\ &= 0 + 325 + \frac{10000}{16600} (0 + 325 - 176 - 20) = 403 \text{ mm} \end{aligned}$$

De verplaatsing van het tweede terreinpunt aan de zuidzijde is dan:

$$Z_1 + Z_2 + Z_n + C_{t2} = 403 \text{ mm.}$$

Derde terreinpunt:

$$Z_{1t3} + Z_{nt3} + Z_{nt3} = 0 \text{ (een ongunstige aanname)}$$

$C_{t3} = 481 \text{ mm}$, berekend als volgt:

$$\begin{aligned} C_{t3} &= Z_{1t2} + C_{t2} + \frac{10000}{10000} \left(Z_{1t2} + C_{t2} - Z_{1t1} - Z_{2t1} - C_{t1} \right) \\ &= 0 + 403 + 0 + 403 - 0 - 0 - 325 = 481 \text{ mm.} \end{aligned}$$

De verplaatsing van het derde terreinpunt is dan:

$$Z_1 + Z_n + Z_n + C_{t3} = 481 \text{ mm.}$$

III.7. Bepaling van de basis vervormingslijn van de gehele leidingkruising.

punt	verplaatsing t.o.v. punt V	verplaatsing t.o.v. punt II	verplaatsing t.o.v. punt RW1
Terreinpunt noord:			6 mm
punt RW 1			0 mm
punt RW 2			0 mm
punt I			243 mm
eindpunt sectie 1			282 mm
tussenstuk (bij las 3, gerekend als of samenvullend met punt II)			344 mm
punt II	89 mm	0 mm	344 mm
punt II'	86 mm	-3 mm	341 mm
punt III	147 mm	58 mm	402 mm
punt IV	98 mm	9 mm	353 mm
punt V	0 mm	-89 mm	255 mm
punt VI	-378 mm	-467 mm	-123 mm
punt VI'	50 mm	-39 mm	305 mm
punt VII	86 mm	-3 mm	341 mm
punt VIII	196 mm	107 mm	451 mm
1 ^e terreinpunt zuid	325 mm	236 mm	580 mm
2 ^e terreinpunt zuid	403 mm	314 mm	658 mm
3 ^e terreinpunt zuid	481 mm	392 mm	736 mm

III.8. Bepaling van de uiteindelijke vervormingslijn van de leidingkruising.

Hiertoe dienen de verplaatsingen t.o.v. punt RW 1 uit paragraaf III.7 vermeerderd te worden met Z_n . Alleen de punten waarvoor Z_n bekend is kunnen worden berekend.

	basisverplaatsing t.o.v. punt RW 1 mm	eindverplaatsing Z_n mm	uiteindelijke ver- plaatsing t.o.v. punt RW 1 mm
Terrein punt noord	6	0	6
RW 1	0	138	138
RW 2	0	138	138
I	243	251	494
II	344	183	527
III	402	145	547
IV	353	169	522
V	255	128	383
VI	271	-381	-110
VII	341	4	345
VIII	451	65	516
1 ^e terreinpunt zuid	580	0	580
2 ^e terreinpunt zuid	658	0	658
3 ^e terreinpunt zuid	736	0	736

IV. Conclusies en aanbevelingen.

Het belang van de toepassing van het in de inleiding genoemde meetschema blijkt uit de vergelijking van de zakkingslijnen zoals die werden gecontrueerd aan de hand van de onbewerkte meetgegevens met de bewerkte gegevens (bijl. 1). Het is duidelijk dat er weinig overeenkomst tussen beide lijnen is, waarmee de invloed van deze wijze van meten op de te verkrijgen vervormingsgegevens is aangetoond.

Ten aanzien van de bruikbaarheid kan gesteld worden dat toepassing van dit meetschema op moeilijkheden stuit. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, is het, ondanks gemaakte afspraken en een vrij intensieve begeleiding van het Centrum, niet gelukt om alle benodigde gegevens direct uit metingen te verkrijgen. Hierdoor werd veel extra werk veroorzaakt en ook is de nauwkeurigheid ongunstig beïnvloed.

De moeilijkheden waren overwegend van organisatorische aard en zijn terug te voeren op gebrek aan betrokkenheid van één van de betrokken partijen: de aannemer had geen belang bij deze metingen en had er bij gevolg ook geen aandacht voor. De NV. Nederlandse Gasunie, als toezichthouder bij de uitvoering, heeft ons alle medewerking verleend en met name de bij haar in dienst zijnde landmeter heeft zijn uiterste best gedaan om in elke fase van aanleg een meting te verrichten. Hij was hierbij echter afhankelijk van aanwijzingen van de uitvoerder omtrent het tijdstip van uitvoering van bepaalde werkzaamheden en het is alleen dankzij een flinke dosis eigen initiatief en een "toch nog eens komen kijken" houding van deze landmeter dat een enigszins betrouwbare vervormingslijn kon worden berekend.

Een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn dat deze wijze van meten wordt opgenomen in bestekken voor leidingkruisingen, hetgeen te bereiken zal zijn door een verzoek aan de vergunningsverleners om een en ander in haar vergunning-voorwaarden op te nemen en op opname in het bestek toe te zien.

Hierbij zou dan tevens verzocht kunnen worden om toezending van de verkregen gegevens aan het Centrum met de bedoeling dat het Centrum een betrouwbaar gegevens bestand opbouwt waaruit na verloop van enige tijd geput kan worden voor het opstellen van meer onderbouwde en gedifferentieerde richtlijnen

t.a.v. met name uitvoeringszakkingen.

Duidelijk dient gesteld te worden dat het hier geen controlerende taak van het Centrum betreft, wel zal vooral de eerste tijd enige begeleiding door het Centrum noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een instructie aan de toezichthoudende instanties, gevolgd door assistentie van het Centrum bij de controle van een enkele leidingkruising per beheersgebied. Deze taak zal, uitgaande van een enigszins redelijk aantal kruisingen, gedurende het open seizoen een flink deel van de weektaak van een HTS-er opeisen.

Tenslotte zij nog opgemerkt dat de meting van zettingen in deze notitie niet aan de orde is geweest. Uiteindelijk zijn er slechts drie zetbaken geplaatst en gemeten, de resultaten van deze metingen zouden dienst kunnen doen bij een eventuele herberekening van de leidingkruising.

OVERZICHT ZAKKINGSGEGEVENS SECTIE 1

meetpunt	RW 1				RW II				I				eindpunt sectie 1		opmerkingen
soort/type	zakbaak RW 1		bvk pijp ontvangput		bvk pijp bij zakbaak RW 2		zakbaak RW 2		zakbaak I		bvk pijp bij zakbaak I		bvk pijp bij eind RW		
datum	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	
	m	mm	m	mm	m	mm	m	mm	m	mm	m	mm	m	mm	
12-6-1978				0	-4,562	0	+0,234	0			-4,562*	0*	-4,562*	0*	persing klaar deel rij 2 is (al eer- der?) aangesloten op deel rij 1.
21-6-1978			-4,909	0*			+0,215	19							
7-8-1978							+0,220	14							
22-8-1978							+0,180	54					-4,746		
25-8-1978			-4,904	-5			+0,166	68	+1,279	199	-4,761	199			282* aansluiting sectie 1 op sectie 3
28-8-1978							+0,140	94							
30-8-1978							+0,128	106			-4,805	243			
31-8-1978							+0,114	120			-4,808	246			
1-9-1978	+1,008	16	-4,925	16			+0,109	125			-4,831	269			sectie 1 aangesloten op terreinstrekking
4-10-1978	+0,887	137					+0,099	135	+0,987	491					
16-10-1978	-0,383	137					-1,003	137	-1,015	493					
6-11-1978	-0,384	138					-1,004	138	-1,016	494					

* deze aanduiding geeft aan dat de betreffende waarde niet zonder meer uit meting is verkregen, hetgeen meestentijds zal inhouden dat in de daaropvolgende zakkings rekening moet worden gehouden met de door een aanname veroorzaakte onzekerheid.

Een nadere uitleg is te vinden in hoofdstuk 2.

OVERZICHT ZAKKINGSGEGEVENS SECTIE 2

OVERZICHT ZAKHOOGLIJVEN SECTIE 2													
meetpunt	V						VI				opmerkingen		
soort/type	bvk pijp bij persput		bvk pijp bij zakbaak 5		zakbaak 5		bvk pijp bij tussenput		zakbaak 6				
datum	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking			
	m	mm	m	mm	m	mm	m	mm	m	mm			
21-6-1978	-6,997	0					-6,635	-394*			persing klaar		
11-7-1978							-6,651	-378					
7-8-1978	-7,036	39									aansluiten deel F ₂ op deel F ₁		
11-8-1978									-0,142	-378			
16-8-1978									-0,145	-375	aansluiten deel G op deel F ₂		
17-8-1978									-0,148	-372			
18-8-1978									-0,144	-376	aansluiten sectie 3 op sectie 2		
21-8-1978			-7,045	44*						-376*			
22-8-1978			-7,061	64	-1,061	64					sectie 2 aangesloten op terrein		
23-8-1978					-1,050	53							
25-8-1978					-1,061	64							
28-8-1978					-1,066	69							
30-8-1978					-1,075	74							
31-8-1978					-1,071	74							
1-9-1978					-1,073	76							
18-9-1978					-1,119	122			-0,154	-366			
4-10-1978					-0,345	128			-0,151	-369			
31-10-1978					-0,345	128			+0,249	-369			
6-11-1978					-0,345	128			+0,245	-365			
meetpunt	VI'		VII				VIII						opmerkingen
soort/type	bvk pijp bij ontvang put		bvk pijp las 1		zakbaak 7		bvk pijp las 2		bvk pijp bij zakbaak 8		zakbaak 8		
datum	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	
	m	mm	m	mm	m	mm	m	mm	m	mm	m	mm	
21-6-1978	-7,045	0											aansluiten deel F ₂ op deel F ₁
11-7-1978	-7,131	86											
7-8-1978													aansluiten deel G op deel F ₂
10-8-1978	-7,106	61											
11-8-1978	-7,114	69	-6,745	0									sectie 2 aangesloten op terrein
14-8-1978	-7,117	72	-6,742	-3									
16-8-1978	-7,136	91	-6,773	28									sectie 2 aangesloten op terrein
17-8-1978	-7,095	50	-6,703	-42			-5,556	0					
18-8-1978					-3,932	-42*			-5,616	65*	-2,606	65*	sectie 2 aangesloten op terrein
18-9-1978					-3,979	5			-5,727	176			
4-10-1978					-3,980	6					-2,778	237	sectie 2 aangesloten op terrein
31-10-1978					-3,983	9					-3,873	252	
6-11-1978					-3,983	9					-3,862	241	

* deze aanduiding geeft aan dat de betreffende waarde niet zonder meer uit meting is verkregen, hetgeen meestentijds zal inhouden dat in de daaropvolgende zakkings rekening moet worden gehouden met de door een aanname veroorzaakte onzekerheid. Een nadere uitleg is te vinden in hoofdstuk 2.

OVERZICHT ZAKKINGSGEGEVENS SECTIE 3

meetpunt		II						II'		opmerkingen	
soort/type	bvk pijp las 3		bvk pijp bij zakbaak 2		zakbaak 2		bvk pijp las 2				
datum	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking			
	m	mm	m	mm	m	mm	m	mm			
21-8-1978											
22-8-1978							-5,564	0	aansluiting deel B ₂ op deel C		
23-8-1978	-4,999	0					-5,499	-65	aansluiting deel B ₁ op deel B ₂		
25-8-1978	-5,009	10	-4,999	10*	+1,041	10*					
28-8-1978	-5,054	55	-5,043	54							
30-8-1978			-4,925	-64				-129*	aansluiting sectie 1 op sectie 3		
31-8-1978			-4,936	-53							
1-9-1978			-4,962	-27							
4-10-1978					+0,931	120					
16-10-1978					-0,996	117					
6-11-1978					-0,998	119					

meetpunt		III				IV						opmerkingen	
soort/type	bvk pijp las 1		zakbaak 3		bvk pijp bij OK		bvk pijp bij zakbaak 4		zakbaak 4				
datum	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking	hoogte t.o.v. NAP	zakking			
	m	mm	m	mm	m	mm	m	mm	m	mm			
21-8-1978	-6,198	0		0*	-7,160	0					aansluiting sectie 3 op sectie 2		
22-8-1978	-6,319	121			-7,209	49	-7,032	49*	-0,992	49	aansluiting deel C op deel D?		
23-8-1978	-6,291	93								21*	aansluiting deel B ₂ op deel C.		
25-8-1978			NTM						NTM		aansluiting deel B ₁ op deel B ₂		
4-10-1978			-0,085	233*					-1,125	182			
16-10-1978			-1,009	237					-1,161	218			
6-11-1978			-1,010	238					-1,161	218			

* deze aanduiding geeft aan dat de betreffende waarde niet zonder meer uit meting is verkregen, hetgeen meestentijds zal inhouden dat in de daaropvolgende zakkings rekening moet worden gehouden met de door een aanname veroorzaakte onzekerheid. Een nadere uitleg is te vinden in hoofdstuk 2


[illegible]

[illegible]

8BL / BLAD 5

[illegible]

8BL. / BLAD 8



betr. zakking:

- gebruikelijke meting
- bewerkte meting
- bewerkte meting, vervormingslijn tijdens uitvoering

CENTRUM VOOR ONDERZOEK WATERKERINGEN				bijlage 1	
				SCHAAL 1:500/100/10	
				42	WERKNR. S-79 039 TEK. NR. 79 057