



# Effe flink doordouwen!

## Kunstgrasaanleg in één dag: recordpoging geslaagd!

Afgelopen 1 december deed J & E Sports een wereldrecordpoging om in één dag een compleet kunstgras voetbalveld te installeren bij V.V. Haren in Groningen. Vanaf vier uur 's ochtends tot zes uur 's avonds was de specialist in verkoop, aanleg en onderhoud van kunstgras in touw. De klus werd geklaard met een team forse mannen, gedrevenheid, stampot en sjekkie; zonder draaiboek, want iedereen kende zijn taak uitstekend.

Tekst en foto's: Koos van der Spek



Het leggen van het geotextiel en het leggen van de buitenkant van het veld. Om het veld is een tegelpad gelegd; daar gaat de eerste veldrol tegenaan.



De randen –waarmee de veldrollen aan elkaar kunnen worden genaaid maar die bij lijmen overbodig zijn- worden eraf gesneden.



Potige kerels, al dan niet een lekker sjekkie rokend, klaren de klus. Eigenaar van J & E John van Gennip is er één van.

### Tijdsschema recordinstallatie 'derde generatie'-kunstgrasveld

- 04:00: Ploeg van achttien leggers vertrekken uit Oss met acht bussen met zes splitstrooiers, acht tractoren en drie topdressers.
- 05:00: Acht leggers die in Haren hebben overnacht, beginnen met uitrollen van het geo-vlies, alle zijlijnen, achterlijnen en de middenlijn
- 06:30: De ploeg van achttien leggers arriveert en begint met rollen, snijden, lijmen en afladen van de machines.
- 07:30: Alles uitgerold, gedeeltelijk gelijmd en bezig met uitzetten, snijden en lijmen van het eerste strafschopgebied.
- 08:30: Ontbijten in ploegen van vijf tot tien mensen: broodjes met koffie.
- 09:00: Alle lengtenaden gelijmd, een compleet strafschopgebied gelijmd en bezig met de middencirkel.
- 09:30: Alle belijning gelijmd, bezig met de zijlijnen en de corners te snijden en lijmen, plaatsen van grondplaten voor hoekvlaggen.
- 10:00: Alles gelijmd, begonnen met bezanden van 150 ton zand met vier splitstrooiers, in eggen/borstelen van het zand met acht tractoren. De mensen die over zijn beginnen met opruimen van al het afval.
- 12:00: Keuring van het zand-infill, lunch in ploegen: broodjes met soep.
- 13:30: Beginnen met instrooien en invegen van 98 ton SBR-rubber met drie topdressers en acht tractoren.
- 14:00: Laden van machines en materialen die niet meer nodig zijn.
- 16:00: Stampotbuffet, ook weer in ploegen.
- 17:30: Al het SBR gestrooid, alles afborstelen, opruimen van alle lege big bags en pallets, topdressers laden en langzaam alle trekkers laden.
- 18:00: Alle machines geladen en alles opgeruimd en klaar.
- 18:30: Iedereen vertrokken richting Oss
- 21:30: Iedereen in Oss aan een biertje!



Uitrollen en vastleggen van een baan.



De banen worden aan elkaar gelegd. Dit is een heel secuur werkje, want de vezels mogen niet onder de lap geraken.



Het uitsnijden van de lijnen.



Opbrengen van het zand. Dit is rond zand, want scherp zand zou de kunstgrasvezel kunnen beschadigen.

Het opgebrachte zand wordt intensief tussen de vezels ingewerkt door tractoren met een egje en bezem erachter. Te zijner tijd ruimt het team de resten en afval direct op.

Meting van de dikte van de zandlaag. Dit moet 10 millimeter zijn. Er komt ook een keurmeester om dit na te meten, pas daarna mag men beginnen met het aanbrengen van de rubberkorrels.





Het uitsnijden en inzetten van de middenstip.



Het lijmen en aandrukken van de verbindingen lijkt een gemakkelijke klus, maar het is één van de belangrijkste dingen. Dat moet goed gebeuren.



De SBR-infill wordt geladen om uitgestrooid te worden over het veld.

Uitstrooiing van het rubber-infill over het veld.

Naslepen.

