



# "Wij willen niet arrogant zijn, maar zijn het natuurlijk wel"

## The Dutch is op zoek naar toptalent om mooiste baan van Nederland neer te zetten.

Medio 2006 ging er een kleine siddering door de Nederlandse golfwereld. Iets eerder dan gepland kwam de plannen voor een zeer prestigieuze golfbaan naar buiten. Een golfbaan die alle andere Nederlandse banen in de schaduw zou moeten stellen. Nu, twee jaar later, lijken al die dromen werkelijkheid te worden. Er wordt stevig gebouwd aan de baan die ooit als eerste Nederlandse baan de Ryder cup moet gaan hosten.

Belangrijkste uitdaging voor The Dutch op dit moment is het aannemen van toptalent om de baan neer te zetten. Naill Richardson is al aangenomen als golfcourse superintendent, maar er is nog plek voor een behoorlijk aantal ambitieuze greenkeepers.

Auteur: Hein van Iersel

Bij een Europese topbaan van het kaliber The Dutch hoort klaarblijkelijk een zeer terughoudend mediabeleid. Een interview met 'Made in Scotland'-directeur Phil Helsby en Arno van Tricht, zijn projectmanager voor The Dutch, is bijna lastiger te regelen dan een interview met de koningin. Beide heren hebben dan ook iets bijzonders te vertellen. Op de plek waar eerst de oude Lingewaelsche golfclub lag, komt nu een championship-golfbaan, ontworpen door de wereldberoemde speler en golfarchitect Colin Montgomerie. Het belangrijkste argument voor Van Tricht en Helsby om met de redactie van GREENKEEPER te praten is overigens puur eigenbelang. Uiteindelijk moeten er 25 greenkeepers aan de slag op The Dutch. Het is daarom van groot belang dat de Nederlandse greenkeepers weten wat er in Spijk allemaal gebeurt.

### Uitstraling

The Dutch wordt volgens Phil Helsby niet alleen in design en uitstraling uniek. Ook de opzet van de The Dutch is met geen enkele andere baan te

vergelijken. 'Made In Scotland', de initiatiefnemer achter The Dutch, is opgezet door een vijftal golfpro's die golf wilden inzetten als de ultieme manier om zaken te doen en zakelijke relaties een bijzondere ervaring te bezorgen. Phil Helsby: "Natuurlijk zijn er meer banen in Nederland die zich richten op de zakenwereld. Ons doel is om ons op de top van het bedrijfsleven te concentreren; het is onze corebusiness. Van onze leden – die overigens allemaal ook op andere banen lid zijn, hoor ik vaak dat zij met gasten bij voorkeur niet naar hun eigen home-course willen gaan. Vaak ontbreken daar de faciliteiten om op topniveau zaken te doen en zakenmensen willen graag ook een scheiding tussen privé-golf en zakelijk golfen.

### Planning

Als ik aanschuif in het oude clubhuis van De Lingewaelsche voor een gesprek met Van Tricht en Helsby wordt er al druk gewerkt op de baan. Over plusminus een jaar moet er worden ingezaaid. Daarna duurt het nog anderhalf tot twee jaar voordat de baan het eerst gespeeld



gaat worden. Voor Nederland is dit een ongebruikelijk lange ingroeiperiode, maar bij vergelijkbare banen in Schotland is een dergelijk ruime periode heel gebruikelijk. Bij de bouw van de baan wordt een groot aantal nieuwe technieken gebruikt. Aannemer AHA De Man, die The Dutch mag bouwen, heeft ervaring met het bouwen op zettingsgevoelige gronden en heeft in dit verband al greens en tees op een ondergrond van piepschuim en bims gebouwd. Bims is een lava-achtig materiaal.

Voor The Dutch, dat ook wordt aangelegd op zettingsgevoelige grond, wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken om deze zetting acceptabel te laten zijn. Nieuw, zelfs voor Europa, is het gebruik van schuimbeton. Schuimbeton is feitelijk normaal beton met alle eigenschappen

van gewoon beton, waardoor bij de productie een hoeveelheid schuim is gemengd. Dat maakt dat het schuimbeton een zeer licht soortelijk gewicht heeft (tot 450 kilo per ton) en dus gewoon zal blijven drijven op water. Dit schuimbeton wordt op The Dutch ter plekke aangebracht en daarna afgewerkt met een ruime toplaag. Naast schuimbeton wordt ook gewerkt met het aanbrengen van overhoogte. Dit is een techniek waarbij op bepaalde plaatsen extra grond wordt aangebracht. De grond wordt dan met rust gelaten. Na verloop van tijd wordt dan een deel van de toplaag er weer afgegraven en kan worden ingezaaid. Als derde techniek wordt gewerkt met EPS-piepschuim, maar dit materiaal is al eerder toegepast op golfbanen in Nederland.

## I have a dream - Phil Helsby

"De golfsport is continue in beweging. De snelstgroeiende sport in Europa maakt ook in Nederland een explosieve ontwikkeling door. De sport bevindt zich nu in een nieuwe fase van vergaande professionalisering en een sterke kwaliteitsverbetering. Er is een grote behoefte aan een topgolfbaan van internationale allure, die leden de best denkbare speelmogelijkheden en hoogwaardige service biedt. Daarnaast is er gedacht aan een accommodatie die past bij het internationale niveau van de baan én die de mogelijkheid biedt om vrienden en relaties van leden te laten delen in the 'love of the game' met een servicegerichte organisatie die alle facetten van de golfsport op een professionele wijze kan leveren."

Phil Helsby - Directeur van The Dutch Golf B.V.(bron website The Dutch)

"Er is een grote behoefte aan een topgolfbaan van internationale allure"

## The Dutch in cijfers

Totale lengte van de drainage in verschillende groottes en diktes zal meer dan 32 kilometer bedragen

Het aantal catch basins is rond de 150 stuks, waarbij ook afwatering is op de 6,6 hectare waterpartijen, in de vorm van sloten en vijvers. Het totale grondverzet is 1,1 miljoen kubieke meter en de grondaanvoer bedraagt 600 duizend kubieke meter. De algemene ophoging van het terrein is gemiddeld 80 centimeter. Het totale terrein, inclusief roughs en non playing area's krijgen een sandcapping van 15 centimeter. Dit om vele variaties aan grassoorten, maar ook kruidensoorten, op de golfbaan te ontwikkelen. Landschaps-/ natuurontwikkeling; Committed to Green. Het aantal kubieke meters schuimbeton is ongeveer 17.500 kubieke meter, aangevuld met genoeg EPS (geëxpandeerd polystyreen piepschuim) om een compleet flatgebouw te vullen.